

**OBIECTIV:** CCIT INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA TELCIU JUD BISTRITA-NASAUD

**PROIECTANT**  
**S.C.PLANIMOB CAD S.R.L**

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Grupa de obiecte Cod obiect si denumire	Valoare chelt/obiect (exclusiv TVA)	Din care C+M
	LEI	LEI
1.2.0 Amenajarea terenului		
1.3.0 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala		
2.0 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.1.0 Studii de teren		
3.3.0 Proiectare si inginerie		
4.0 Cheltuieli pentru investitia de baza		
4.1.2 CONSTRUCTII INSTALATII NEELIG		
4.2.2 MONTAJ ECHIP TEHNOLOG.NEELIG		
4.3.2 PROC.ECHIPAMENTE TEH.NEEL		
5.1.1 Organizare de santier: Lucrari de constructii		
5.1.2 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santierului		

Total valoare (exclusiv TVA) lei :	
Taxa pe valoarea adaugata:	% lei:
Total (inclusiv TVA) lei:	

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L



**OBIECTIV:** CCIT INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA TELCIU JUD BISTRITA-NASAUD  
**PROIECTANT**  
**S.C.PLANIMOB CAD S.R.L**

**CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE**

Obiect: 4.1.2 CONSTRUCTII INSTALATII NEELIG

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire		Valoare deviz (exclusiv TVA)
		LEI
CAP. 4.1.2		
0002	LUCR.REZIST EXTINDERE NEELIG	
E002	INST.ELECTR.DE SIGUR.NEELIG	
E006	INST.ELECTR.SUPR.VIDEO NEELIG	
Total: I		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata:		% lei:
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L



**OBIECTIV:** CCIT INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA TELCIU JUD BISTRITA-NASAUD  
**PROIECTANT**  
**S.C.PLANIMOB CAD S.R.L**

**CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE**

Obiect: 4.2.2 MONTAJ ECHIP TEHNOLOG.NEELIG

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA) LEI
CAP. 4.2.2	
T010 MONTAJ ECHIP TEHNOLOG.NEELIG	
Total: 1	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	

**PROIECTANT**  
**S.C.PLANIMOB CAD S.R.L**



**OBIECTIV:** CCIT INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA TELCIU JUD BISTRITA-NASAUD  
**PROIECTANT**  
**S.C.PLANIMOB CAD S.R.L**

**CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE**

Obiect: 4.3.2 PROC.ECHIPAMENTE TEH.NEEL

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA) LEI
CAP. 4.3.2	
T009 PROCURARE ECHIPAMENTE NEELIG	
Total: II	
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:	
Total (inclusiv TVA) lei:	

PROIECTANT  
  
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L



OBIECTIV: CCIT INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA TELCIU  
JUD BISTRITA-NASAUD  
OBIECT: 400 412 CONSTRUCTII INSTALATII NEELIG

FORMULARUL F3

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0002  
CATEGORIA DE LUCRARI: LUCR.REZIST EXTINDERE NEELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d)  (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. EXTINDERE INFRASTR,SUPRASTR.  
SUBC. 1. INFRASTUCTURA;SUPRASTRUCTURA EXTINDERE

100.000 %					
1.	TSC02C1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1	SMC	0.220	
2.	TSA04G1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.F.TARE	MC	48.000	
3.	TSC35A31	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M	SMC	0.700	

0	1	2	3	4	5-9
4.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	\$	TO	40.000
5.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE		MC	8.630
6.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV		MC	29.500
7.	IFB09D3	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIETRIS		MP	63.900
8.	IZF01AS	FOLIE PE PROTECTIE POLISTIREN EXTRUDAT		MP	84.900
9.	TRB01A23	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 30M	\$	TO	20.000
10.	CB02C#	COFR.DIN PAN.REFOL.CU ASTE.RASIN PT.TUR.BET -PLACI,GRINZI EXCL.SUSTINERILE, H PINA LA 20M INCL		MP	206.000
11.	CB02XD	COFR.DIN PAN.REFOL.CU ASTE.RASIN PT.TUR.BET -STILP SI CADRE EXCL.SPRIJIN. LA H PINA LA 20 M INCL.		MP	23.800

0	1	2	3	4	5-9
12.	CC01F#	ARM.DIN OTEL BETON OB37 SI PC52	MONTARE PROCURARE CF EXTRAS ARMATURI		
		KG	1 420.000		
13.	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			
		MC	3.600		
14.	0500086	BETON: C4/5 - BC 5 - B 75, T3, 0-31			
		MC	3.630		
15.	CA07H1(1)	TURNARE BETON ARMAT C20/25	CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<=35M,IN DIAFRAGME		
		MC	13.300		
16.	0500490	BETON: C16/20 - BC 20 - B 250 P, T2, 0-16			
		MC	13.500		
17.	CA07H1(2)	TURNARE BETON ARMAT C20/25	CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<=35M,IN STALPI;PLANSEE;CENTURI		
		MC	54.100		
18.	0500816	BETON: C20/25 - BC 25 - B 350 P, T2, 0-16			
		MC	54.600		
19.	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC	DIST. =10KM		
		TO	184.000		



0	1	2	3	4	5-9
20.	TRI1AA08F3	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3 \$	TO	3.390	
21.	TRB05A22	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$	TO	3.390	
22.	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$	TO	3.390	
23.	CC02G1	MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE D=8/100/100 IN PLACA PE SOL CU DIST DIN PLASTI	KG	1 860.000	
	LA1:10175/subset:1/5/1138804.PLASA SUDATA 8/100X100MM PANOU 2000X6000MM>1 KG				
24.	IZF12PE10	IZOLATII ROST INTRE CLADIREA EXISTENTA SI EXTINDERE CU EXTRUDAT GR=15CM	MP	37.500	
25.	IZF01C	AMORSAREA SUPR PT APLIC MEMBRANELOR	MP	130.100	
26.	IZF18ASM	HIDROIZOLATII CU MEMBRANA TERMOSUDABILA PTR.IMPERMEABILIZARE TERMOSUD.2 STR.	MP	130.100	
27.	IZF12A1AS	PROTECTIE HIDROIZOLATIE PE SUPRAFETE VERT-ORIZ.CU MEMBRANA CU CRAMPOANE	MP	91.100	

0	1	2	3	4	5-9
28.	IZF83A02+AS1	TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT 5CM GROSIME LA	FUNDATII EXISTENTE	MP	48.500
29.	IZF10A11.	TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT LA CL.EXTINDERE		MP	42.600
30.	IZF10C	ASIM.STR.DE POLISTIREN EXTRUDAT GR=10CM;PE SUPRAF.INCLIN>40% SAU VERTICALE		MP	54.400
SUBC. 2. SARPANTA ; INVELITOAREA					
100.000 %					
1.	CE17B1	SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE		MP	315.000
LA1:10165/subset:0/1/2900668.LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342>0.02 MC					
2.	CE01A	INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA		MP	315.000
LA1:10145/subset:0/1/2303016.TIGLA CU JGHEAB LAT.CU 4 CIOC C2 405X230X11 S515>16 BUC					
3.	CE18A1	ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE		MP	315.000
4.	RPCH15A1AS	MONTARE SIPCI CF.DETALII PT.MONT.INV.TIGLA SOLZI		M	1 575.000
5.	IZF01AS1	FOLIE ANTICONDENS		MP	369.300

0	1	2	3	4	5-9
6.	IZF01AS2	FOLIE POLIETILENA LA PROTECTIE VATA MINERALA	MP	54.300	
7.	IZF71C+	TERMOIZOLATIE CU VATA MINERALA 25CM GROSIME LA PLACA PESTE PARTER	MP	54.300	
8.	CD20A+	PLACI PRESATE PLATE-OSB UTILIZAT LA PLANSEU PESTE PARTER	MP	54.300	
9.	CK20AGKT	PLACI GK REZISTENT LA FOC PE STRUCTURA METALIC 2 STRAT LA TAVANE	MP	54.300	
10.	CN40A	IGNIFUGAREA LEMNARIEI PE O SUPR.NEPROTEJATA CONTRA INCENDIILOR	MP	426.000	
11.	CN32H#	VOPSIREA LEMNARIEI CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE SUPRF.PREL.ALE LEMN IMPREGNAT EXEC.MAN	MP	426.000	
12.	RPCP09A1(1)	OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI	M	68.300	
13.	CE13B1AS	JGHEABURI DIN TABLA DREPTUNghiULARA CU SECIUNEA DE 10X10CM	M	70.000	
14.	CE14A1AS	BURLANE TABLA INADITA PRIN PETRECERE CCA6CM LIPITE FIX.ZID BRAT INCL.COTURI ROTUNDE D=10CM	M	30.000	

0	1	2	3	4	5-9
SUBC. 3. ZIDARII EXTERIOARE;INTERIOARE					
	100.000 %				
1.	CD04A#	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP EXEC.M25-Z PREP.SANT. CU MALAX.LA CONSTR.H<35M, FORMAT 240X115X 88MM	MC	39.800	
	LA1:10174/subset:0/2/0501341.MORTAR ZIDARIE: M25-Z>0.21 MC				
2.	CD05A1QS002	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM 25 375X250X238 MM.44 BUC/MC.	MC	7.310	
	LA1:10174/subset:0/2/0501341.MORTAR ZIDARIE: M25-Z>0.21 MC				
3.	CD05A1QS003	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP POROTHERM 20 NF 500X200X238 MM.40 BUC/MC.	MC	15.500	
	LA1:10174/subset:0/2/0501341.MORTAR ZIDARIE: M25-Z>0.21 MC				

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L



OBIECTIV: CCIT INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA TELCIU  
JUD BISTRITA-NASAUD  
OBIECT: 400 412 CONSTRUCTII INSTALATII NEELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: E002  
CATEGORIA DE LUCRARI: INST.ELECTR.DE SIGUR.NEELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d)  (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. APARAT DE ILUMINAT SIGURANTA  
SUBC. 1. APARAT DE ILUMINAT SUGURANTA

100.000 %					
1.	EE08E1	CORPURI DE ILUMINAT DE SIGURANTA DE EVACUARE	BUC	11.000	
2.	5105257	CORPURI DE ILUMINAT SIGURANTA DE EVACUARE CU LED IP44	BUC	7.000	
3.	5105269	CORPURI DE ILUMINAT SIGURANTA DE EVACUARE CU LED IP65	BUC	4.000	

CAP. 2. CABLURI,CONDUCTOARE SI TUB.DE PROTECT.  
SUBC. 2. CABLURI,CONDUCTOARE SI TUB.DE PROTECT.

100.000 %

0	1	2	3	4	5-9
1.	EC01A1	CABLU N2XH	M	198.000	
2.	4800226	CABLU N2XH 3X1.5 MMP,MONTAT IN TUB PROTECTIE	M	148.000	
3.	4802303	CABLU N2XH 4X1.5 MMP,MONTAT IN TUB DE PROTECTIE	M	50.000	
4.	EA02A1	TUB FLEXIBIL IGNIFUGAT HFT D=16	M	198.000	
5.	6704488	TUB FLEXIBIL IGNIFUGAT D=16	M	198.000	
CAP. 3. PARATRAZNET SI PRIZA DE PAMANT					
SUBC. 3. PARATRAZNET SI PRIZA DE PAMANT					
100.000 %					
1.	EG07G1	COND.COBOR. OTEL ZINCAT D=10 MM	M	28.000	
2.	7346788	SUPORT PRINDERE CONDUCTOR COBORARE	BUC	14.000	
3.	W1R07A3	PLATBANDA OTEL ZINCAT 40X4 MMP	M	44.000	

0	1	2	3	4	5-9
4.	W1R06A3	TARUSI DIN OTEL ZINCAT 21/2",L=1.5 M	BUC	3.000	
5.	EG09A1	BARA DE EGALIZARE POTENTIALE	BUC	2.000	
6.	EG10A1	PIESA DE SEPARATIE	BUC	3.000	
7.	ED17A1	CONTOR LOVITURI TRAZNET	BUC	1.000	
8.	ED05A1	ECLATOR	BUC	1.000	
9.	CN12B1	VOPSIRE PIESE METALICE	KG	2.000	
10.	W1P07A	VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT	BUC	1.000	



Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L



OBIECTIV: CCIT INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA TELCIU  
JUD BISTRITA-NASAUD

OBIECT: 400 412 CONSTRUCTII INSTALATII NEELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: E006  
CATEGORIA DE LUCRARI: INST.ELECTR.SUPR.VIDEO NEELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d)  (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. INSTALATIE TVCI(SUPRAVEGHERE VIDEO)  
SUBC. 1. INSTALATIE TVCI(SUPRAVEGHERE VIDEO)

100.000 %					
1.	EC01C1	CABLU UTP CAT 5 TRAS IN TUB	M	120.000	
2.	1090789	CABLU UTP CAT.6 TRAS IN TUB	M	120.000	
3.	EC01A1	CABLU N2XH	M	6.000	
4.	4802353	CABLU N2XH 3X2,5	M	6.000	

0	1	2	3	4	5-9
5.	1183988	MUFE CONECTARE CAMERE VIDEO	BUC	4.000	
6.	EA01B1	TUB PROTECTIE PVC D=20	M	120.000	
7.	5537890	DOZA DERIVATIE/TRAGER INCASTRATA	BUC	4.000	
8.	EH04L1	PROBE SI VERIFICARI CIRCUITE	BUC	4.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L



OBIECTIV: CCIT INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA TELCIU  
JUD BISTRITA-NASAUD  
OBIECT: 400 422 MONTAJ ECHIP TEHNOLOG.NEELIG

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: T010  
CATEGORIA DE LUCRARI: MONTAJ ECHIP TEHNOLOG.NEELIG

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d)  (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1  
SUBC. 1. 1

100.000 %					
1.	M1B08D1	POMPA DE CALDURA 18 KW	BUC	1.000	
2.	ED05B1	MONTARE UPS 2 KVA	BUC	1.000	
2.	M1B08A1	POMPA CIRCULATIE	BUC	1.000	
3.	ED05C1	MONTARE RACK DATE-VOCE,ECHIPAT	BUC	1.000	

0	1	2	3	4	5-9
3.	M1B13A1	MONTARE SISTEME PANOURI SOLARE SI BOILER	SET	1.000	
4.	ED05D1	MONTARE NVR 16 CANALE VIDEO	BUC	1.000	
5.	ED05E1	MONTARE CAMERE VIDEO IP DE EXTERIOR	BUC	4.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------

Contr.asig.pt munca	2.25 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				
	0.00 %				

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L

