



LEGENDA:

- Corp iluminat tip aplica LED 15W, IP40, montat aparent pe tavan
- Corp iluminat tip candelabu LED 8x10W, IP20 montat suspendat de tavan
- Corp de iluminat LED 2x10W, IP20 , montat aparent pe perete
- Corp de iluminat LED 15W, IP44 , montat aparent pe tavan
- Corp iluminat tip aplica LED 15W, IP65, montat aparent pe perete, prevazut cu kit emergenta autonomie min 3h ,pentru iluminatul de securitate de evacuare
- Corp iluminat tip LED 2W, IP40, montat aparent/suspendat pe perete/tavan, prevazut cu kit emergenta autonomie min 3h ,pentru iluminatul de securitate de evacuare
- Corp iluminat tip LED 4W, IP40, montat aparent pe perete, prevazut cu kit emergenta autonomie min 3h ,pentru iluminatul de securitate impotriva panicii
- Priza simpla CP-230 V
- Priza simpla CP-230 V, etansa IP44
- Priza dubla CP-230 V
- Senzor miscare montat pe tavan 360°
- Intrerupator lumina ST
- Intrerupator lumina PT
- Comutator lumina ST
- Tablou electric distributie
- Circuit iluminat , cablu CYY-F
- Circuit prize , cablu CYY-F
- Coloana alimentare , cablu CYAbY

CLASA DE IMPORTANTA III- conform P100-1/2013  
CATEGORIA DE IMPORTANTA C- conform H.G. nr. 766/1997  
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC III- conform NP118/1999;

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA/ NR./ DATA	
PROIECTANT GENERAL	S.C. STRUCT-EL PROIECT S.R.L. BUDACU DE JOS			Beneficiar: U.A.T. COMUNA TELCIU SAT TELCIU, NR. 744 B	Proiect nr. 23/2025
PROIECTANT DE SPECIALITATE	S.C. PLANEX LINE S.R.L. FELDRU			JUD. BISTRITA-NASAUD Titlu proiect: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA	Faza DTAC+ PT
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1: 50	COM. TELCIU, SAT BICHIGIU, FN JUD. BISTRITA-NASAUD	Planşa nr. IE03
SEF PROIECT	arh.DEMIAN DAIANA				
PROIECTAT	ing.GALAN VIORICA				
INTOCMIT	ing.GALAN VIORICA			Titlu planşa PLAN PARTER instalatii electrice	